

Abfallwirtschaftszentrum Rastorf GmbH & Co. KG Hoheneichen 20 24211 Rastorf		Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1) Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht									
Werk: Rastorf, Hoheneichen 20 ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. Beton-RC 002 Beton-RC 0-10, 10-32, 10-56, 32-56, 0-32, 0-45 und 0-56 über charakterisierende Prüfkörnung 0/22 Sortennummer: -		außerhalb von Wasserschutzbereichen		innerhalb von Wasserschutzbereichen							
		ungünstig	günstig	WSG III A		WSG III B		Wasser- vorranggebiete			
		Sand	Lehm, Schluff, Ton	HSG III		HSG IV		Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton
				Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton				
Einbauweise		1	2	3	4	5	6				
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+				
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+				
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+				
4	Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+				
	Verfüllung von Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+				
5	Asphalttragschicht (teilwasserundurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+				
6	Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+				
7	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+				
8	Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+				
9	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+				
10	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE	+	+	+	+	+	+				
11	Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+				
12	Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+				
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräber unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	+	+	-	+	+				
14	Bauweisen wie 13 unter Plattenbelägen	-	+	+	-	+	+				
15	Bauweisen wie 13 unter Pflaster	-	+	+	-	+	+				
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht soie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+	+	-	+	+				
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	+	+	-	+	+				

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht
Bestandteil dieser Kategorisierung !

+ Einbau zulässig
- Einbau unzulässig

Datum: 13.01.20

[Signature]
Abfallwirtschaftszentrum Rastorf GmbH & Co. KG